

【本年度工事の内容】

第1工区

整地工：1.8ha 用水路工：532m

排水路工：466m 道路工：352m

第2工区

整地工：3.1ha 用水路工：526m

排水路工：473m 道路工：517m

【工事着手に当たって】

本年度、刈沼川地区では2つの工区で合わせて4.9haの工事が行われます！

昨年度に引き続き、水田の真ん中に位置する刈沼川を市道沿いに移動し、水田1枚1枚を大きくしていきます。

他にも、刈沼川から用水を確保するため、自動転倒ゲートを用いた取水工を作ります。これは、洪水等により水位が上がった際に、自動的に堰が倒れ、洪水被害を防ぐことができます。



R4年度施工予定箇所