

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08011-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8舗装工事 那須黒羽茂木線その1.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	35,024,000	本工事費	31,840,000		
		計	31,840,000	3,184,000	35,024,000
法定福利費概算額	1,230,000				
労務費調査水準	14,843,691				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
道路改良				1 式		794,602	Y0HZZ
道路土工				1 式		511,577	Y0H1Y
掘削工				1 式		86,722	Y0H1Y200
掘削				1 式		86,722	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		262	m 3	331		86,722	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0008号内訳表
残土処理工				1 式		424,855	Y0H1Y205
整地				1 式		33,607	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理		264	m 3	127.3		33,607	SZA109 0 A=1 施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		391,248	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	264	m 3		1,482	391,248	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=7.5 施工 第0-0010号内訳表
構造物撤去工			1 式		283,025	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		141,372	Y0H0921D
舗装版切断			1 式		3,660	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	5.2	m		703.9	3,660	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
舗装版破碎			1 式		137,712	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	632	m 2		217.9	137,712	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0012号内訳表
運搬処理工			1 式		141,653	Y0H092H0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬			1 式		99,083	Y0H092HOA0K
殻運搬 舗装版破碎 22.0km以下 全ての費用	19	m 3		5,127	97,413	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=18.8 施工 第0-0013号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1	m 3		16,700	1,670	T8232 0
殻処分			1 式		42,570	Y0H092HOA0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		42,570	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	19	m 3		2,000	38,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0014号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		45,700	4,570	S0020 0 A=5 施工 第0-0015号内訳表
舗装			1 式		14,508,173	Y0IZZ
舗装工			1 式		12,005,890	Y0I24

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック舗装工			1 式		12,005,890	Y0I2425Z
フィルター層			1 式		181,120	Y0I2425ZA1J
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	566	m 2	320		181,120	F0350 0
下層路盤（歩道部）			1 式		1,318,976	Y0I2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚300mm 2層施工 全ての費用	592	m 2	2,228		1,318,976	SZD006 0 A=300, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
上層路盤（歩道部）			1 式		1,379,992	Y0I2425ZA1M
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材 1.4m以上3.0m以下 全ての費用	556	m 2	2,482		1,379,992	SZD009 0 A=1, B=3, C=50, F=2, G=21, I=2, K=1, L=1, M=1 施工 第0-0017号内訳表
インターロッキングブロック舗装			1 式		8,980,722	Y0I2425ZA1W
インターロッキングブロック設置工 歩道部	566	m 2	15,867		8,980,722	G0120 0 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視覚障害者誘導用パネル			1 式		145,080	Y0I2425Z4ZC
視覚障害者用誘導ブロック設置工 300×300 警告用・誘導用	12	m 2		12,090	145,080	G0300 0 科目 第0002号内訳表
縁石工			1 式		1,889,783	Y0I31
作業土工			1 式		6,579	Y0I31200
床掘り			1 式		6,579	Y0I3120040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	3	m 3		2,193	6,579	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表
縁石工			1 式		1,883,204	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		274,363	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック（1） 標準部	9.7	m		12,187	118,213	G0200 0 科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック（１） 切下部						G0220 0
	12.5	m		12,492	156,150	科目 第0004号内訳表
地先境界ブロック			1 式		1,608,841	Y0I31201430
地先境界ブロック 設置 B種（150×120×600）	238.1	m		6,757	1,608,841	SZD245 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=2, G=1, H=4, I=1, K=2, L=1
仮設工			1 式		612,500	Y0I36
交通管理工			1 式		612,500	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		612,500	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		612,500	612,500	S0914 0 A=35, B=1
						施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					15,302,775	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		219,000	Z0010
算定式……219746=15260205*0.0144 対象額……15,260,205 率……0.0144					219,746	
共通仮設費（率分） 算定式……3016176=15302775*0.1971 <<0.1971 =(0.1408 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……15,302,775 率……0.1408			1 式		3,016,176	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,235,176	
＊＊純工事費＊＊					18,537,951	
現場管理費 算定式……7695103=18537951*0.4151 <<0.4151 =(0.3459*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……18,537,951 率……0.3459			1 式		7,695,103	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					26,233,054	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $5606003=26233054 \times 0.2137$ <<率の補正 0.2137 = 0.2137×1.00 >> 対象額……26,233,054 率……0.2137			前払補正係数1.0000 1 式		5,606,003	
契約保証費 算定式…… $10493=26233054 \times 0.0004$ 対象額……26,233,054 率……0.0004			1 式		10,493	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					5,616,496	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					31,840,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					31,840,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

[illegible]

インターロッキングブロック設置工

G0120

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0012

歩道部

100.0 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック設置 設置 直線配置 厚8 c m 標準品 施工規模 1 0 0 m 2 以上	100.0	m 2	7,285	728,500	SF250 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0001号内訳表
インターロッキングブロック (控除) ブロック厚8cm 標準品	102.0	m 2	-4,800	-489,600	F0100 0
インターロッキングブロック 高強度透水 t=8cm ショットブラスト仕上 特殊品	102.0	m 2	12,900	1,315,800	F0250 0
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	100.0	m 2	320	32,000	F0350 0
小計	100.0	m 2		1,586,700	
計	1	m 2		15,867	

科目内訳表

300×300

G0300
警告用・誘導用

科目 第0002号内訳表

100.0

m²

当り

施 工 名 称 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m ²	12,090	1,209,000	SZD251 0 A=1, B=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	100.0	m ²		1,209,000	
計	1	m ²		12,090	

科目内訳表

標準部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=2 施工 第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m 3	37,650	45,180	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.0	m 2	5,285	15,855	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	7.5	m 2	486	3,645	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		121,870	
計	1	m		12,187	

科目内訳表

切下部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=2 施工 第0-0007号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m 3	37,650	45,180	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.0	m 2	5,285	15,855	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	7.5	m 2	486	3,645	SZA169 0 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		124,920	
計	1	m		12,492	