総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08031-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内	
適用単価世代	0-080810(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	【当初】R8舗装工事 那須黒羽茂木線その３.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	34,738,000
法定福利費概算額	1,220,000
労務費調査水準	14,705,809

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	31,580,000		
計	31,580,000	3,158,000	34,738,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		800,452	Y0HZZ
道路土工		1式		516,119	Y0H1Y
掘削工		1式		88,046	Y0H1Y200
掘削		1式		88,046	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	266	m３	331	88,046	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0007号内訳表
残土処理工		1式		428,073	Y0H1Y205
整地		1式		33,861	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	266	m３	127.3	33,861	SZA109　0 A=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		394,212	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 7.5km以下	266	m３	1,482	394,212	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=7.5 施工　第0-0009号内訳表
構造物撤去工		1式		284,333	Y0H09
構造物取壊し工		1式		142,680	Y0H0921D
舗装版切断		1式		3,660	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	5.2	m	703.9	3,660	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0010号内訳表
舗装版破砕		1式		139,020	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	638	m２	217.9	139,020	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0011号内訳表
運搬処理工		1式		141,653	Y0H092H0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬		１式		99,083	Y0H092H0A0K
殻運搬 舗装版破砕 22.0km以下 全ての費用	19	ｍ３	5,127	97,413	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=18.8 施工　第0-0012号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		42,570	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		42,570	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	19	ｍ３	2,000	38,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0013号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0014号内訳表
舗装		１式		14,360,176	Y0IZZ
舗装工		１式		12,099,900	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ブロック舗装工		１式		12,099,900	YOI2425Z
フィルター層		１式		183,040	YOI2425ZA1J
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	572	ｍ２	320	183,040	F0350　0
下層路盤（歩道部）		１式		1,330,116	YOI2425ZA1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３００ｍｍ 2層施工 全ての費用	597	ｍ２	2,228	1,330,116	SZD006　0 A=300,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0015号内訳表
上層路盤（歩道部）		１式		1,389,920	YOI2425ZA1M
上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材 1.4m以上3.0m以下 全ての費用	560	ｍ２	2,482	1,389,920	SZD009　0 A=1,B=3,C=50,F=2,G=21,I=2,K=1,L=1,M=1 施工　第0-0016号内訳表
インターロッキングブロック舗装		１式		9,075,924	YOI2425ZA1W
インターロッキングブロック設置工 歩道部	572	ｍ２	15,867	9,075,924	G0120　0 科目　第0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視覚障害者誘導用パネル		１式		120,900	YOI2425Z4ZC
視覚障害者用誘導ブロック設置工 300×300 警告用・誘導用	10	ｍ２	12,090	120,900	G0300　　0 科目　第0002号内訳表
縁石工		１式		1,665,276	YOI31
縁石工		１式		1,665,276	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		28,731	YOI3120143N
歩車道境界ブロック（１） 切下部	2.3	ｍ	12,492	28,731	G0220 科目　第0003号内訳表
地先境界ブロック		１式		1,636,545	YOI31201430
地先境界ブロック 設置 B種(150×120×600)	242.2	ｍ	6,757	1,636,545	SZD245　　0 A=1,B=2,C=2,D=1,E=2,G=1,H=4,I=1,K=2,L=1 施工　第0-0017号内訳表
仮設工		１式		595,000	YOI36

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		595,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		595,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	595,000	595,000	S0914　0 A=34,B=1 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				15,160,628	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		217,000	Z0010
算定式……217700=15118058*0.0144 対象額……15,118,058 率……0.0144				217,700	
共通仮設費（率分） 算定式……2992707=15160628*0.1974 <<0.1974 =(0.1410 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……15,160,628 率……0.1410		1式		2,992,707	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,209,707	
＊＊純工事費＊＊				18,370,335	
現場管理費 算定式……7636548=18370335*0.4157 <<0.4157 =(0.3464*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……18,370,335 率……0.3464		1式		7,636,548	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				26,006,883	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5562872=26006883*0.2139　<<率の補正 0.2139 = 0.2139 ＊ 1.00 >> 対象額……26,006,883 率……0.2139		前払補正係数1.0000 1式		5,562,872	
契約保証費 算定式……10402=26006883*0.0004 対象額……26,006,883 率……0.0004		1式		10,402	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,573,274	
＊＊工事価格＊＊				31,580,000	
＊＊工事価格計＊＊				31,580,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……3158000=31580000*0.10 対象額……31,580,000 率……0.1000		1式		3,158,000	
＊＊請負工事	費＊＊				34,738,000	

科 目 内 訳 表

G0120　　科目　第0001号内訳表

歩道部　　100.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 標準品 施工規模　１００ｍ２以上	100.0	ｍ２	7,285	728,500	SF250　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0001号内訳表
インターロッキングブロック（控除） ブロック厚8cm 標準品	102.0	ｍ２	-4,800	-489,600	F0100　0
インターロッキングブロック 高強度透水　t=8cm ショットブラスト仕上　特殊品	102.0	ｍ２	12,900	1,315,800	F0250　0
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0mm 175N/5cm	100.0	ｍ２	320	32,000	F0350　0
小計	100.0	ｍ２		1,586,700	
計	1	ｍ２		15,867	

科 目 内 訳 表

G0300　　科目　第0002号内訳表

300×300　　警告用・誘導用　　100.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	ｍ２	12,090	1,209,000	SZD251　0 A=1,B=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	100.0	ｍ２		1,209,000	
計	1	ｍ２		12,090	

科 目 内 訳 表

G0220　　科目　第0003号内訳表

切下部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,024	60,240	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=2 施工　第0-0003号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m３	37,650	45,180	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=2,R=1 施工　第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.0	m２	5,285	15,855	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	7.5	m２	486	3,645	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		124,920	
計	1	m		12,492	