

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	04 真 岡 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08051-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真 岡土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8防護柵設置工事 那須黒羽茂木線その5.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	16,709,000	本工事費	15,190,000		
		計	15,190,000	1,519,000	16,709,000
法定福利費概算額	550,000				
労務費調査水準	7,492,799				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式				25, 416		
道路土工										Y0H1Y	
					1 式				25, 416		
作業土工										Y0H1Y200	
					1 式				25, 416		
床掘り										Y0H1Y200A00	
					1 式				17, 544		
床掘り 土砂 小規模 全ての費用		8	m 3			2, 193			17, 544	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表	
埋戻し										Y0H1Y200A01	
					1 式				7, 872		
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用		2	m 3			3, 936			7, 872	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0008号内訳表	
舗装										Y0IZZ	
					1 式				7, 699, 120		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工			1 式		6,964,120	Y0I26
路側防護柵工			1 式		218,240	Y0I26219
ガードパイプ			1 式		218,240	Y0I2621943S
ガードパイプ設置工 G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品						SF290 0 A=3, B=3, C=1, D=1, E=5, G=1, H=1
施工規模 2 0 m未満	8.0	m		27,280	218,240	施工 第0-0009号内訳表
車止めポスト工			1 式		6,745,880	Y0I32204
車止めポスト			1 式		6,745,880	Y0I322044DP
ボラード設置工 固定式	7	基		54,218	379,526	G0100 0 科目 第0001号内訳表
ボラード設置工 着脱式	69	基		92,266	6,366,354	G0110 0 科目 第0002号内訳表
仮設工			1 式		735,000	Y0I36

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		735,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		735,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	735,000	735,000	S0914 0 A=21, B=2, C=2 施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,724,536	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		127,000	Z0010
算定式…… $127454=7724536*0.0165$ 対象額……7,724,536 率……0.0165					127,454	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1155590=7724536*0.1496 < (0.1247 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >$ 対象額……7,724,536 率……0.1247			1 式		1,155,590	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,282,590	
＊＊純工事費＊＊					9,007,126	
現場管理費 算定式…… $3334438=9007126*0.3702 < (0.3365*1.1*1.0)*1.00 >$ 対象額……9,007,126 率……0.3365			1 式		3,334,438	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					12,341,564	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2848432=12341564*0.2308$ <<率の補正 0.2308 = $0.2308 * 1.00$ >> 対象額……12,341,564 率……0.2308			前払補正係数1.0000 1 式		2,848,432	
契約保証費 算定式…… $4936=12341564*0.0004$ 対象額……12,341,564 率……0.0004			1 式		4,936	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					2,853,368	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					15,190,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					15,190,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

ボラード設置工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0009

固定式

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置					SZD141 0 A=1
全ての費用	1	本	48,080	48,080	施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.04	m 3	37,650	1,506	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0002号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.45	m 2	9,352	4,208	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0003号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	0.23	m 2	1,363	313	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表
基面整正	0.23	m 2	486	111	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
計	1	基		54,218	

ボラード設置工

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0010

着脱式

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置					SZD141 0 A=1
全ての費用	1	本	86,080	86,080	施工 第0-0006号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.04	m 3	37,650	1,506	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0002号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.45	m 2	9,352	4,208	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0003号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	0.23	m 2	1,363	313	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0004号内訳表
基面整正	0.23	m 2	486	111	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
水抜きパイプ 一般管VP 径50	0.09	m	537	48	F0100 0
計	1	基		92,266	