総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******06012-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080710(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】掘削工事旗川その４（大規模河）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	46,156,000
法定福利費概算額	1,640,000
労務費調査水準	21,639,449

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	41,960,000		
計	41,960,000	4,196,000	46,156,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
築堤・護岸		1式		22,308,711	Y00ZZ
河川土工		1式		20,137,451	Y0000
掘削工（ＩＣＴ）		1式		1,991,078	Y00002MC
掘削（ＩＣＴ）		1式		1,991,078	Y00002MCC79
掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	5,458	ｍ３	364.8	1,991,078	SZA103　0 A=1,B=1,C=1,D=2 施工　第0-0001号内訳表
法面整形工（ＩＣＴ）		1式		233,217	Y00002MD
法面整形（切土部）（ＩＣＴ）		1式		233,217	Y00002MDC82
法面整形（ＩＣＴ） 切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	264	ｍ２	883.4	233,217	SZA303　0 A=2,C=1 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工		1式		17,913,156	Y0000205
ふるい分け工		1式		8,798,296	Y0000205A03
ふるい分け工 山積0.8m3	5,458	m３	1,612	8,798,296	V0100　0 施工　第0-0003号内訳表
土砂等運搬		1式		9,114,860	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	5,458	m３	1,670	9,114,860	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8.9 施工　第0-0004号内訳表
伐木伐竹工		1式		2,171,260	Y0010
伐木伐竹工		1式		2,171,260	Y001020B
伐木		1式		2,171,260	Y001020BB08
伐木・伐竹（伐木除根） 伐竹	2,000	m２	167.5	335,000	SZC201　0 A=5,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
集積積込み（機械施工）（伐木除根） 除根作業あり 全ての費用	2,000	ｍ２	95.53	191,060	SZC207　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0006号内訳表
運搬（伐木除根） 機械施工 伐竹 全ての費用	120	ｍ３	1,210	145,200	SZC213　0 A=2,B=1,C=1,D=10,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		1,500,000	#0042
処分費 竹 グループコード内には使用しないこと。	60	ｔ	25,000	1,500,000	S0022　0 A=3 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				22,308,711	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		584,000	Z0005
運搬費（準備費配下用） 竹（根）	1	式	84,000	84,000	SA053　0 A=84 施工　第0-0009号内訳表
処分費（準備費配下用） 竹（根） ２０ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	500,000	500,000	S0024　0 A=20,B=2,C=1 施工　第0-0010号内訳表
技術管理費		1式		1,146,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0011号内訳表
システム初期費（ＩＣＴ） ブルドーザ	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=2 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場環境改善費		1式		280,000	Z0010
算定式……280917=20808711*0.0135 対象額……20,808,711 率……0.0135				280,917	
共通仮設費（率分） 算定式……2117057=21492972*0.0985 <<0.0985 =(0.0985 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……21,492,972 率……0.0985		1式		2,117,057	
＊＊共通仮設費計＊＊				4,127,057	
＊＊純工事費＊＊				26,435,768	
現場管理費 算定式……8513177=25120029*0.3389 <<0.3389 =(0.3389*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……25,120,029 率……0.3389		1式		8,513,177	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				34,948,945	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……6999070=33633206*0.2081　<<率の補正 0.2081 = 0.2081 ＊ 1.00 >> 対象額……33,633,206　前払補正係数1.0000 率……0.2081		1式		6,999,070	
契約保証費 算定式……13453=33633206*0.0004 対象額……33,633,206 率……0.0004		1式		13,453	
＊＊一般管理費等計＊＊				7,012,523	
＊＊工事価格＊＊				41,960,000	
＊＊工事価格計＊＊				41,960,000	
消費税・地方消費税額 算定式……4196000=41960000*0.10 対象額……41,960,000 率……0.1000		1式		4,196,000	
＊＊請負工事費＊＊				46,156,000	

施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ）　SZA103　施工　第0-0001号内訳表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	364.8	
A　土質　=1　土砂		
B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　障害の有無　=1　障害なし		
D　工事全体施工数量（１工事当り全体掘削土量）=2　5,000m3以上10,000m3未満		

施 工 内 訳 表

法面整形（ＩＣＴ）　SZA303　施工　第0-0002号内訳表

切土部　ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料	クレーン付山積０．８ｍ３			
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）			
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			883.4	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　土質	=1	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		

特単単価適用日：08年07月10日

0-0011

施 工 内 訳 表

ふるい分け工　V0100　施工　第0-0003号内訳表

山積0.8m3　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ 山積0.8m3 スケルトンバケット	1.5	日	42,070	63,105	W0100
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070
軽油	134.0	L	148	19,832	TSX24
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010
計	100	ｍ３		161,237	
小計	1	ｍ３		1,612	

08-******06012-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0004号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,670	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.9	運搬距離［ｋｍ］		

伐木・伐竹（伐木除根）　SZC201

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

伐竹　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
積算単価				
小計			167.5	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=5	伐竹		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
C　費用の内訳	=1	全ての費用		

集積積込み（機械施工）（伐木除根）　SZC207

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

除根作業あり　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３			
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ			
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			95.53	
A　除根作業の有無	=1	除根作業あり		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
C　費用の内訳	=1	全ての費用		

運搬（伐木除根）　SZC213

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

機械施工　伐竹　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,210	
A　積込条件	=2	機械施工		
B　除根作業の有無	=1	除根作業あり		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離	=10	5.0km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

竹　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
木くず処理費 竹	100.000	t	25,000	2,500,000	T2766 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,500,000	
小計	1	t		25,000	
A　廃材種別	=3　　竹				

運搬費（準備費配下用）　SA053

施工内訳表

施工　第0-0009号内訳表

竹（根）　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	84,000	84,000	TTA02
小計	1	式		84,000	
A　運搬費用（千円／式）	=84	運搬費用（千円／式）			

処分費（準備費配下用）　S0024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

竹（根）　２０ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
木くず処理費 竹（根）	20.000	t	25,000	500,000	T2605 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		500,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=20 =2 =1	数量 竹（根） t			

システム初期費（ＩＣＴ）　　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

バックホウ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A　対象機械	=1	バックホウ			

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

ブルドーザ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） ブルドーザ	1.000	式	548,000	548,000	TTA82
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=2	ブルドーザ			