

令和8年度	当 初 実 施 積 算 内 訳 書					栃木県 企業局						
	設計理由	施設の維持管理のため				工期	205日間		契約方法	指名競争入札		
契約番号	208-063006		起工番号			設計書番号						
工事名	板室発電所水圧鉄管外部塗装工事							所 長				
施設名												
施工箇所	那須塩原市板室896							主幹兼 所長補佐 (総括)				
工 事 概 要												
延長	m		左岸	m		右岸	m		所長補佐兼 管理課長			
幅員	m		車道	m		歩道	m					
工 種 名		種 別 名		数 量		単 位						
水圧鉄管塗装				353		m2						
							支所長					
							主査 (管理)			係長 (施設)		
							担当者	検算者				
単価地区												
大田原土木管内												

発注工種 塗装工事

週休二日制工事:発注者指定型 余裕期間制度:任意着手方式

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	50 企業局 実施設計書 当初 08-*****00003-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 71 大田原土木事務所管内 0-080610(0)			
諸経費体系 ファイル名	4 機械設備 R8板室発電所水圧鉄管外部塗装工事. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 機械設備名 設計技術費計上 市街地補正区分 交通規制区分 消費税等の率 週休二日補正区分 契約保証方法	05 旧黒磯市 40 25 水門設備（維持修繕） 02 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 06 10%適用 01 補正なし 01 金銭的保証			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
工事価格計	25,135,000	本工事価格	22,850,000		
		工事価格計	22,850,000	2,285,000	25,135,000
労務費調査水準	11,976,637				

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本 工 事＊＊									X4000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費	(据付)			1 式		12,347,049	Y1910
塗装費				1 式		3,257,131	Y2824
	現場塗替塗装 水洗、清掃	353	m 2	168	59,304	S4648 0 A=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0001号内訳表	
	現場塗替素地調整 3種A	353	m 2	1,631	575,743	S3140 0 A=3, B=2 施工 第0-0002号内訳表	
	現場塗替塗装 下塗（はけ塗）1回目 エポキシ樹脂塗料（大気部用）	353	m 2／回	1,580	557,740	S3138 0 A=2, B=5, D=1500, E=988, F=2 施工 第0-0003号内訳表	
	現場塗替塗装 下塗（はけ塗）2回目 エポキシ樹脂塗料（大気部用）	353	m 2／回	1,580	557,740	S3138 0 A=2, B=5, D=1500, E=988, F=2 施工 第0-0004号内訳表	
	現場塗替塗装 中塗（はけ塗） ふっ素樹脂塗料	353	m 2／回	1,571	554,563	S3138 0 A=8, B=6, D=2600, E=988, F=2 施工 第0-0005号内訳表	
	現場塗替塗装 上塗（はけ塗） ふっ素樹脂塗料	353	m 2／回	2,697	952,041	S3138 0 A=8, B=7, D=11400, E=1054, F=2 施工 第0-0006号内訳表	
仮設費				1 式		6,122,718	Y2826

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板張防護・シート養生 設置撤去					V0100 0
	747	m 2	7,594	5,672,718	施工 第0-0007号内訳表
ステージ足場 設置撤去 単管足場積上げ、積下ろし用					F0001 0
	1	式	450,000	450,000	
環境対策工					Y2827
		1 式		2,054,200	
環境対策費機材					F0003 0
	1	式	2,027,400	2,027,400	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス3次45kVA					KQC53 0
	8	日	1,860	14,880	
軽油 1日10L					TSX24 0
	80	L	149	11,920	
処分費					Y2827
		1 式		913,000	
運搬費（除去塗膜） 特別管理廃棄物運搬許可車3tトラック 現場～処分場					G0200
	1	台・回	263,000	263,000	科目 第0001号内訳表
運搬費（鉛含有付着物） 特別管理廃棄物運搬許可車3tトラック 現場～処分場					G0210
	1	台・回	250,000	250,000	科目 第0002号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（鉛含有塗膜） 特別管理産業廃棄物 ドラム管密閉容器処分 グループコード内には使用しないこと。	1		式	350,000	350,000	S0023 0 A=350000 施工 第0-0008号内訳表
処分費（鉛含有付着物） 特別管理産業廃棄物 フレコンパック処分 グループコード内には使用しないこと。	1		式	50,000	50,000	S0023 0 A=50000 施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費計（据付）＊＊						12,347,049	
うち材料費	算定式……			1 式			
うち労務費	算定式……			1 式			
安全費				1 式		888,316	Z0005
	安全対策費 防護服、手袋等						F0002 0
		1		式	888,316	888,316	
共通仮設費率分	算定式……1926450=12317460*0.1564 《率の補正 0.1564=(0.1564 * 1.0) * 1.00 》 対象額……12,317,460 率……0.1564			補正率……1.0000 1 式		1,926,450	
＊＊共通仮設費計＊＊						2,814,766	
＊ ＊ ＊（純工事費） ＊ ＊ ＊						15,161,815	
現場管理費	算定式……3065788=15132226*0.2026 《率の補正 0.2026=(0.2026 * 1.0) * 1.00 》 対象額……15,132,226 率……0.2026			補正率……1.0000 1 式		3,065,788	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
据付間接費 算定式……0=0*1.4000 率……………1.4000			1 式		0	
＊＊間接工事費計＊＊					5,880,554	
＊＊据付工事原価＊＊					18,227,603	
＊＊工事原価＊＊					18,227,603	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……4616836=18198014*0.2537 <<率の補正 0.2537 = 0.2537*1.00*1.00 >> 対象額……18,198,014 率……………0.2537 前払補正係数1.0000			1 式		4,616,836	
契約保証費 算定式……7279=18198014*0.0004 対象額……18,198,014 率……………0.0004			1 式		7,279	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊一般管理費等計＊＊					4,624,115	
＊＊工事価格＊＊					22,850,000	
＊＊工事価格計＊＊					22,850,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2285000=22850000*0.10 対象額…………22,850,000 率…………0.1000			1 式		2,285,000	
＊＊請負工事費＊＊					25,135,000	

運搬費（除去塗膜）

G0200

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

特別管理廃棄物運搬許可車3tトラック

現場～処分場

1 台・回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費 除去塗膜	1	台・回	150,000	150,000	W0150 999
回収用ドラム缶	1	本	13,000	13,000	W0151 999
諸雑費 処分内容物事前調査確認含む	1	式	100,000	100,000	W0152 999
計	1	台・回		263,000	

運搬費（鉛含有付着物）

G0210

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0011

特別管理廃棄物運搬許可車3tトラック

現場～処分場

1 台・回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費 鉛含有付着物	1	台・回	150,000	150,000	W0160 999
諸雑費 1.0 t フレコンパック等含む	1	式	100,000	100,000	W0161 999
計	1	台・回		250,000	