

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	50 企業局 実施設計書 当初 08-*****99999-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 61 矢板土木事務所管内 0-080810(0)			
諸経費体系 ファイル名	4 機械設備 風見発電所鉄管制水ゲート等塗装工事 . ES5			
前払率 機械設備名 市街地補正区分 交通規制区分 消費税等の率 週休二日補正区分 契約保証方法	40 25 水門設備（維持修繕） 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 06 10%適用 05 通期（現場閉所） 01 金銭的保証	前世代		

08-*****99999-40

栃木県 企業局

総括情報表

頁0-0002

	金額	工事価格	消費税相当額	請負工事費
工事価格計	29,601,000	26,910,000		
		26,910,000	2,691,000	29,601,000
労務費調査水準	13,423,433			

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X4000

08-*****99999-40 栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (据付)						Y1910
塗装費			1 式		13, 838, 591	Y2824
塗替塗装工			1 式		5, 095, 342	Y3438
素地調整 1 種ケレン プラスト			1 式		3, 715, 860	V0270 0
研削材再生利用型ブラスト工 100m2以上500m2未満	156		m 2	9, 250	1, 443, 000	施工 第0-0001号内訳表 V0105 0
現場塗替塗装 下塗 エアレススプレー 有機ジンクリッチペイント	156		m 2 / 回	1, 875	292, 500	S3138 0 A=11, B=1, C=155, D=1940, E=1200, F=2 施工 第0-0003号内訳表
現場塗替塗装 下塗 エアレススプレー 変性エポキシ樹脂塗料 (大気部用)	312		m 2 / 回	1, 080	336, 960	S3138 0 A=5, B=1, C=310, D=1680, E=1190, F=2 施工 第0-0004号内訳表
現場塗替塗装 中塗 エアレススプレー ふっ素樹脂塗料	32		m 2 / 回	1, 415	45, 280	S3138 0 A=8, B=2, C=32, D=1910, E=1200, F=2 施工 第0-0005号内訳表
現場塗替塗装 中塗 エアレススプレー ふっ素樹脂塗料	124		m 2 / 回	1, 196	148, 304	S3138 0 A=8, B=2, C=124, D=2860, E=1200, F=2 施工 第0-0006号内訳表

08-*****99999-40 栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場塗替塗装 上塗 エアレススプレー ふっ素樹脂塗料	32	m 2／回	2,043	65,376	S3138 0 A=8, B=3, C=32, D=6190, E=1280, F=2 施工 第0-0007号内訳表
現場塗替塗装 上塗 エアレススプレー ふっ素樹脂塗料	124	m 2／回	2,688	333,312	S3138 0 A=8, B=3, C=124, D=12500, E=1280, F=2 施工 第0-0008号内訳表
当板補強工		1 式		1,379,482	Y3438
鉄管制水ゲート当板補強工	1	式	1,379,482	1,379,482	V0320 0 施工 第0-0009号内訳表
輸送費		1 式		1,935,700	Y2821
発生材回収・積込		1 式		799,500	Y3438
発生材回収積込 廃研削材・ケレンかす（鉛含有） 研削材再利用型ブラスト工法	156	m 2	5,125	799,500	V0110 0 施工 第0-0011号内訳表
資材搬入工		1 式		777,600	Y3438
現場内搬入	4	日	97,200	388,800	V0250 0 施工 第0-0012号内訳表

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場内搬出	4	日	97,200	388,800	V0260 0 施工 第0-0013号内訳表
発生材運搬工		1 式		358,600	Y1780214
発生材運搬 廃研磨剤・ケレンかす	1	台	190,000	190,000	V0280 0 施工 第0-0014号内訳表
発生材運搬 防護服・養生シート	1	台	168,600	168,600	V0290 0 施工 第0-0015号内訳表
直接経費		1 式		875,600	Y2825
資材搬入工		1 式		425,600	Y3438
ラフデレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次25t吊	8	日	53,200	425,600	KQ498 0
発生材処理工		1 式		450,000	Y1780214
発生材処分 廃研磨剤・ケレンかす（鉛含有）	1	式	300,000	300,000	V0300 0 施工 第0-0016号内訳表

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設費	発生材処分 防護服・養生シート	3	袋			50,000		150,000		V0310	0
										施工	第0-0017号内訳表
					1式			5,931,949		Y2826	
足場					1式			3,527,370		Y3438	
	足場工 手摺先行型足場	1			式	1,292,645		1,292,645		S0384	0
										A=263, B=1, C=1	
	板張防護・シート養生 側面部	155			m 2	7,652		1,186,060		施工	第0-0018号内訳表
	板張防護・シート養生 足場床面部	33			m 2	7,157		236,181		V0120	0
	板張防護・シート養生 螺旋階段部	108			m 2	7,523		812,484		V0130	0
環境対策工										V0140	0
					1式			2,299,995		施工	第0-0021号内訳表
環境対策費		1			式	1,950,600		1,950,600		Y1781200	
										科目	第0001号内訳表

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
敷鉄板	セキュリテイルーム設置撤去	1			式	349,395		349,395		V0210	0
					1式			104,584		施工	第0-0023号内訳表
	敷鉄板設置・撤去	186			m 2	424		78,864		Y1781200	
	敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数12日	20			枚	1,286		25,720		SB763	0
										A=3	
										施工	第0-0024号内訳表
										SB765	0
										A=3, B=0, C=12, D=1, F=1	
										施工	第0-0026号内訳表

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費計（据付）＊＊					13,838,591	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		197,120	Z0001
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 1. 3 k m （×往復）	16	t		12,320	197,120	SA005 0 A=1, B=11. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4
安全費			1 式		1,195,844	施工 第0-0027号内訳表 Z0005

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全対策費 プラスト施工時	1		式	321,592	321,592	G0100 科目 第0002号内訳表
安全対策費 研削材回収施工時	1		式	666,320	666,320	G0110 科目 第0003号内訳表
安全対策費 発注者立会用	1		式	207,932	207,932	G0120 科目 第0004号内訳表
共通仮設費率分 算定式……2122839=13838591*0.1534 < 率の補正 0.1534=(0.1534 * 1.0) * 1.00 > 対象額……13,838,591 率……0.1534 補正率……1.0000 1 式					2,122,839	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,515,803	
＊ ＊ ＊ （純工事費） ＊ ＊ ＊					17,354,394	
現場管理費 算定式……3493439=17354394*0.2013 < 率の補正 0.2013=(0.2013 * 1.0) * 1.00 > 対象額……17,354,394 率……0.2013 補正率……1.0000 1 式					3,493,439	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付間接費 算定式:.....0=0*1.4000 率.....1.4000			1 式		0	
＊＊間接工事費計＊＊					7,009,242	
＊＊据付工事原価＊＊					20,847,833	
設計技術費 算定式:.....（製作原価＋据付工事原価－処分費合計）×設計技術费率 対象額.....20,847,833 率.....0.0303			1 式		631,689	
＊＊工事原価＊＊					21,479,522	
うち安全衛生経費 算定式:.....			1 式			
一般管理費等 算定式:.....5425727=21479522*0.2526 <<率の補正 0.2526 = 0.2526*1.00*1.00 >> 対象額.....21,479,522 率.....0.2526 前払補正係数1.0000			1 式		5,425,727	
契約保証費 算定式:.....8591=21479522*0.0004 対象額.....21,479,522 率.....0.0004			1 式		8,591	
＊＊一般管理費等計＊＊					5,434,318	

08-*****99999-40

栃木県 企業局

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊工事価格＊＊					26,910,000	
＊＊工事価格計＊＊					26,910,000	
消費税・地方消費税額 算定式:.....2691000=26910000*0.10 対象額.....26,910,000 率.....0.1000			1 式		2,691,000	
＊＊請負工事費＊＊					29,601,000	

08-*****99999-40

栃木県 企業局

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
負圧除塵機賃料						F0270 0
		1	台・月	240,000	240,000	
基本管理費（負圧集塵機）						F0280 0
		1	式	80,000	80,000	
1次フィルター						F0290 0
		3	枚	4,000	12,000	
2次フィルター						F0300 0
		3	枚	32,000	96,000	
HEPAフィルター						F0305 0
		1	枚	110,000	110,000	
負圧集塵機用ダクト						F0310 0
		10	本	20,000	200,000	
負圧集塵機用ダクトハンド						F0315 0
		10	個	1,800	18,000	
鉛粉塵対策用真空掃除機賃料						F0320 0
		1	台・月	66,000	66,000	
基本管理費（真空掃除機）						F0330 0
		1	式	60,000	60,000	
08-*****99999-40		栃木県 企業局				

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
真空掃除機用集塵フィルターパック						F0340 0
		1	組	3,600	3,600	
簡易型セキュリティーム						F0350 0
		1	式	396,000	396,000	
エアシャワー賃料						F0360 0
		1	台・月	240,000	240,000	
基本管理費（エアシャワー）						F0370 0
		1	式	80,000	80,000	
エアシャワー用1次フィルタ						F0380 0
		3	枚	4,000	12,000	
エアシャワー用HEPAフィルタ						F0385 0
		1	枚	80,000	80,000	
工事用発電機賃料						F0390 0
		1	台・月	42,000	42,000	
付帯設備機材費 ケーブル、分電盤等						F0400 0
		1	式	150,000	150,000	
基本管理費（発電機）						F0410 0
		1	式	15,000	15,000	
08-*****99999-40		栃木県 企業局				

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機材配線工	1	式	50,000	50,000	F0420 0
計	1	式		1,950,600	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用半面保護具	2	個	61,300	122,600	F0455 0
ブラスト用送気防塵面AD型	2	個	31,000	62,000	F0440 0
ブラスト用送気防塵面ホース	2	本	9,900	19,800	F0450 0
フィルター	24	個	1,580	37,920	F0470 0
全身化学防護服	24	着	1,660	39,840	F0480 0
シューズカバー	24	個	423	10,152	F0500 0
化学防護手袋	24	双	1,220	29,280	F0490 0
計	1	式		321,592	

研削材回収施工時

1 式 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用全面保護具					F0460 0
	5	個	94,200	471,000	
フィルター					F0470 0
	40	個	1,580	63,200	
全身化学防護服					F0480 0
	40	着	1,660	66,400	
シューズカバー					F0500 0
	40	個	423	16,920	
化学防護手袋					F0490 0
	40	双	1,220	48,800	
計	1	式		666,320	

08-*****99999-40

栃木県 企業局

発注者立会用

1 式 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用全面保護具					F0460 0
	2	個	94,200	188,400	
フィルター					F0470 0
	4	個	1,580	6,320	
全身化学防護服					F0480 0
	4	着	1,660	6,640	
シューズカバー					F0500 0
	4	個	423	1,692	
化学防護手袋					F0490 0
	4	双	1,220	4,880	
計	1	式		207,932	

08-*****99999-40

栃木県 企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整 1種ケレンプラスト	1	m 2	9, 250	9, 250	F0200
小計	1	m 2		9, 250	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	10	人	62, 850	628, 500	RA120 9
橋りょう特殊工	20	人	56, 400	1, 128, 000	RA110 9
普通作業員	40	人	36, 450	1, 458, 000	RA010 9
分離機 機械損料 4t/日回収	10	台	47, 250	472, 500	F0520
集塵機 機械損料 PIN-75N 60m3/min	10	台	48, 000	480, 000	F0530
ジェクター（空気搬送機） 機械損料	10	台	46, 500	465, 000	F0540
ドライヤー 機械損料 空冷式 200V 27.5m3/min	10	台	24, 750	247, 500	F0550
エンジンコンプレッサー 機械損料 150PSドライ仕様 18.5m3/min	10	台	14, 250	142, 500	F0560
発電機 機械損料 超低騒音型 環境ベース50KVA	10	台	20, 250	202, 500	F0570
吸引ダクト 機械損料 内径150mm	100	m	4, 200	420, 000	F0580
軽油	2, 500	L	219	547, 500	TSX24
諸雑費	17	%	3, 214, 500	546, 465	#09

施 工 内 訳 表

0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1,000	m 2		6,738,465	
小計	1	m 2		6,738	

08-*****99999-40 栃木県 企業局

施 工 内 訳 表

0-0022

現場塗替塗装 S3138 施工 第0-0003号内訳表 100 m 2 / 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115 1.4*1 1
ペイント	65.000	k g	1,940	126,100	
希釈剤	5.850	k g	1,200	7,020	65*0.09
諸雑費	5.000	%	51,800	2,590	#01
計	100	m 2 / 回		187,510	
小計	1	m 2 / 回		1,875	
A 塗料名	=11	有機ジンクリッチペイント			
B 塗料方法及び状態	=1	下塗 エアレススプレー			
C 施工面積 (m 2)	=155	施工面積 (m 2)			
D 塗料 1 k g 当り単価	=1940	塗料 1 k g 当り単価			
E 希釈剤 1 k g 当り単価	=1200	希釈剤 1 k g 当り単価			
F 密閉部内作業割増し	=2	割増しない			
;作業条件による歩掛補正係数=(1+0.0)=1.0					
;希釈剤使用量=ペイント使用量×希釈剤使用率					
;=65.000 (k g) ×9.000 (%)					
;=5.850 (k g)					

08-*****99999-40 栃木県 企業局

08-*****99999-40 栃木県 企業局

現場塗替塗装	S3138	施工 第0-0005号内訳表	100	m ² / 回 当り
中塗 エアレススプレー	ふっ素樹脂塗料			

08-*****99999-40	栃木県 企業局
------------------	---------

赤系

現場塗替塗装
中塗 エアレススプレー

S3138
ふっ素樹脂塗料

施工 第0-0006号内訳表

0-0025

100 m 2 / 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工	1.400	人	37,000	51,800	RA115 1.4*1 1
ペイント	22.000	k g	2,860	62,920	
希釈剤	1.980	k g	1,200	2,376	22*0.09
諸雑費	5.000	%	51,800	2,590	#01
計	100	m 2 / 回		119,686	
小計	1	m 2 / 回		1,196	
A 塗料名	=8	ふっ素樹脂塗料			
B 塗料方法及び状態	=2	中塗 エアレススプレー			
C 施工面積 (m 2)	=124	施工面積 (m 2)			
D 塗料 1 k g 当り単価	=2860	塗料 1 k g 当り単価			
E 希釈剤 1 k g 当り単価	=1200	希釈剤 1 k g 当り単価			
F 密閉部内作業割増し	=2	割増しない			
;作業条件による歩掛補正係数=(1+0.0)=1.0					
;希釈剤使用量=ペイント使用量×希釈剤使用率					
;=22.000 (k g) ×9.000 (%)					
;=1.980 (k g)					
08-*****99999-40		栃木県 企業局			

淡彩

現場塗替塗装
上塗 エアレススプレー

S3138
ふっ素樹脂塗料

施工 第0-0007号内訳表

0-0026

100 m 2 / 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工	2.500	人	37,000	92,500	RA115 2.5*1 1
ペイント	17.000	k g	6,190	105,230	
希釈剤	1.530	k g	1,280	1,958	17*0.09
諸雑費	5.000	%	92,500	4,625	#01
計	100	m 2 / 回		204,313	
小計	1	m 2 / 回		2,043	
A 塗料名	=8	ふっ素樹脂塗料			
B 塗料方法及び状態	=3	上塗 エアレススプレー			
C 施工面積 (m 2)	=32	施工面積 (m 2)			
D 塗料 1 k g 当り単価	=6190	塗料 1 k g 当り単価			
E 希釈剤 1 k g 当り単価	=1280	希釈剤 1 k g 当り単価			
F 密閉部内作業割増し	=2	割増しない			
;作業条件による歩掛補正係数=(1+0.0)=1.0					
;希釈剤使用量=ペイント使用量×希釈剤使用率					
;=17.000 (k g) ×9.000 (%)					
;=1.530 (k g)					
08-*****99999-40		栃木県 企業局			

赤系		S3138			0-0027	
現場塗替塗装		施工 第0-0008号内訳表			100	
上塗 エアレススプレー		ふっ素樹脂塗料			m 2 / 回 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
橋りよう塗装工	1. 400	人	37, 000	51, 800	RA115	1
ペイント	17. 000	k g	12, 500	212, 500	1. 4*1	
希釈剤	1. 530	k g	1, 280	1, 958	17*0. 09	
諸雑費	5. 000	%	51, 800	2, 590	#01	
計	100	m 2 / 回		268, 848		
小計	1	m 2 / 回		2, 688		
A 塗料名	=8	ふっ素樹脂塗料				
B 塗料方法及び状態	=3	上塗 エアレススプレー				
C 施工面積 (m 2)	=124	施工面積 (m 2)				
D 塗料 1 k g 当り単価	=12500	塗料 1 k g 当り単価				
E 希釈剤 1 k g 当り単価	=1280	希釈剤 1 k g 当り単価				
F 密閉部内作業割増し	=2	割増しない				
;作業条件による歩掛補正係数=(1+0. 0)=1. 0						
;希釈剤使用量=ペイント使用量×希釈剤使用率						
;=17. 000 (k g) ×9. 000 (%)						
;=1. 530 (k g)						
08-*****99999-40	栃木県 企業局					

		V0320			特単単価適用日：08年08月10日	
鉄管制水ゲート当板補強工		施工 第0-0009号内訳表			0-0028	
					1	
					式 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
当板補強部材 t=9mm SM400A	0. 4	t	146, 000	58, 400	F0600	
現場溶接 補強鋼板部 (V型・レ型) 6mm、9mm、10mm	39. 4	m	33, 530	1, 321, 082	SZD419	施工 第0-0010号内訳表
小計	1	式		1, 379, 482		
08-*****99999-40	栃木県 企業局					

施工 第0-0010号内訳表

1 m 当り

08-*****99999-40

栃木県 企業局

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m 2 当り

08-*****99999-40

栃木県 企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	4	人	24,300	97,200	RA010
小計	1	日		97,200	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	4	人	24,300	97,200	RA010
小計	1	日		97,200	

0-0033

0-0033

V0280

施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

1 台 当り

台 当り

08-*****99999-40	栃木県 企業局
------------------	---------

08-*****99999-40

栃木県 企業局

0-0034

0-0034

V0290

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

1 台 当り

台 当り

08-*****99999-40	栃木県 企業局
------------------	---------

08-*****99999-40

栃木県 企業局

発生材処分
廃研磨剤・ケレンかす（鉛含有）

V0300

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

特単単価適用日：08年08月10日
0-0035

1式当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分 廃研磨剤・ケレンかす（鉛含有）	1	式	300,000	300,000	F0250
小計	1	式		300,000	
08-*****99999-40		栃木県 企業局			

発生材処分
防護服・養生シート

V0310

施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表

特単単価適用日：08年08月10日
0-0036

1袋当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分 防護服・養生シート	1	袋	50,000	50,000	F0260
小計	1	袋		50,000	
08-*****99999-40		栃木県 企業局			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	263.000	掛㎡	4,915	1,292,645	SB685 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	式		1,292,645	
A 足場工数量（掛㎡）	=263	足場工数量（掛㎡）			
B 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C 安全ネットの有無	=1	安全ネットなし			
D R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人	32,600	52,160	RA125 9
とび工	7.000	人	29,800	208,600	RA030 9
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次25t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4A5 9
諸雑費	34.000	%	366,830	124,722	#09 (労+機)×率
計	100	掛㎡		491,552	
小計	1	掛㎡		4,915	
A 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
B 安全ネットの有無	=1	安全ネットなし			
C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	16	人	37,600	601,600	RA1109
板張防護・シート養生 コンパネ・シート養生資材損料	155	m 2	3,500	542,500	F0100
雑材料	7	%	601,600	42,112	#09
計	155	m 2		1,186,212	
小計	1	m 2		7,652	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	3	人	37,600	112,800	RA1109
板張防護・シート養生 コンパネ・シート養生資材損料	33	m 2	3,500	115,500	F0100
雑材料	7	%	112,800	7,896	#09
計	33	m 2		236,196	
小計	1	m 2		7,157	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	18	人	37,600	676,800	RA1109
板張防護・シート養生 コンパネ・シート養生資材損料	180	m 2	3,500	630,000	F0100
雑材料	7	%	676,800	47,376	#09
計	180	m 2		1,354,176	
小計	1	m 2		7,523	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	6	人	37,600	225,600	RA1109
普通作業員	3	人	24,300	72,900	RA0109
足場損料 単管足場・板張防護材・防災シート等	1	式	30,000	30,000	F0590
雑材料	7	%	298,500	20,895	#09
小計	1	式		349,395	

敷鉄板設置・撤去		SB763	施 工 内 訳 表		施工	第0-0024号内訳表	0-0043
					100	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	0.295	人		32,600	9,617	RA125	9
とび工	0.295	人		29,800	8,791	RA030	9
普通作業員	0.295	人		24,300	7,168	RA010	9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日		55,874	16,482	SX060	施工 第0-0025号内訳表 9
諸雑費	1.000	%		42,058	420	#09 (労+機)×率	
計	100	m 2			42,478		
小計	1	m 2			424		
A 作業区分	=3	設置・撤去					
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人							
08-*****99999-40		栃木県 企業局					

バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３		SX060 排出ガス対策型２０１４年規制		施工 第0-0025号内訳表		0-0044	
				1		日 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３		1.060		供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）		1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油		119.000		L	146	17,374	TSX24
小計		1		日		55,874	
A 規格		=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分		=10		排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）		=1.06		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）		=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）		=119		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	516	516	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚	770	770	KAH56
小計	1	枚		1,286	
A 敷鉄板規格	=3	鋼板 22×1524×3048mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=12	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 43*12=516円 整数止め [比較1]賃料+整備費=516+770=1,286円 [比較2]賃料計上限度額=106,000*0.9=95,400円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t	9,320	9,320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		12,320	
A 製品長区分	=1	製品長12m以内			
B 片道運搬距離（km）	=11.3	片道運搬距離（km）			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等（鋼矢板、H形鋼等）の積込、取卸費=4	=4	積込み、取卸し（往復分）			
基本運賃 E=4,660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t 整数止め					